

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়  
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর  
খুলনা বিভাগ, খুলনা।  
[www.lged.gov.bd](http://www.lged.gov.bd)

উন্নয়নের গণতন্ত্র  
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং : ৪৬.০০০০.০৭০.১৬.০৩৩(অংশ-৩)১৭. ৫৯

তারিখ : ০২/০৪/২০২০ খ্রি!

প্রতি

উজেলা প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

উপজেলা : .....

জেলা : .....খুলনা বিভাগ।

বিষয় : বিদ্যালয় নির্মাণ কাজে Foundation এর বালি প্রয়োগ ও Compaction প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উপজেলা পর্যায়ে নির্মিতব্য যে সকল বিদ্যালয় সমূহের (GPS ও NNGPS) Foundation treatment এ বালি ফিলিং Pre-Loading (Load Settlement) করা হচ্ছে সে সকল কাজে মাটি খনন করে dredging দ্বারা সরাসরি বালি ভরাট করা যাবে না। সিডিউলে বর্ণিত FM অনুযায়ী বালি দরপত্র সিডিউল মোতাবেক প্রতি ৬" layer ভরাট (বরাদ্দের শর্তানুযায়ী) করে যথাযথ Compaction এর পর স্কুল Managing কমিটির যে কোন সদস্য অথবা স্কুলের যে কোন শিক্ষকের উপস্থিতিতে DCP/Sand replacement method এ Compaction test সম্পন্ন করে পরবর্তী layer এ বালি ভরাট করতে হবে এবং Test report এ উপস্থিত স্কুল প্রতিনিধির নাম, পদবী ও তারিখ সহ স্বাক্ষর রাখতে হবে। বর্ননা মোতাবেক বালি ভরাট শেষ হলে সম্পূর্ণ Test report এর ফটোকপি নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রেরণ করতঃ পরবর্তী ধাপের কাজ শুরু করতে হবে। উপরোক্ত ধাপ সমূহ অনুসরণে ব্যত্যয় ঘটলে অথবা অবহেলা পরিলক্ষিত হলে এর দায় দায়িত্ব কাজ তদারকী কর্মকর্তাগণের বহন করতে হবে। সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ সিডিউল মোতাবেক অনুসরণ করে সম্পাদন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

(খলিফা মোঃ আবুল কালাম আজাদ)

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)

এলজিইডি, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

ই-মেইল : [ace.khulnadiv@lged.gov.bd](mailto:ace.khulnadiv@lged.gov.bd)

অনুলিপি :

- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, খুলনা অঞ্চল/যশোর অঞ্চল/কুষ্টিয়া অঞ্চল।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জেলা : খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/নড়াইল/যশোর/কুষ্টিয়া/মাগুড়া/বিনাইদহ/চুয়াডাঙ্গা/মেহেরপুর।