



একনজরে  
মাগুরা বিদ্যুৎ সরবরাহ  
ওজোপাডিকো,মাগুরা।

বিদ্যুৎ বিভাগ  
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

## ০১. ভৌগলিক এলাকা:

মাগুরা বিদ্যুৎ সরবরাহ, ওজোপাডিকো,মাগুরা শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। এর আওতাধীন এলাকাগুলো হচ্ছে মাগুরা পৌরসভা, ইছাখাদা,আলমখালী,শিবরামপুর,কাটাখালী,ওয়াপদা।

মাগুরা বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার মধ্যে রয়েছে মাগুরা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পুলিশ সুপারের কার্যালয়,সদর উপজেলা ইউএনও কার্যালয়,সড়ক ও জনপদ বিভাগ,গণপূর্ত কার্যালয়,পানি উন্নয়ন বোর্ড, মাগুরা সরকারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, মাগুরা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, মাগুরা সদর হাসপাতাল সহ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী অফিসসমূহ।

## ০২.প্রশাসনিক তথ্য:

কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা: মোট 20 জন

কর্মকর্তা: 6 জন

- নির্বাহী প্রকৌশলী-১ জন
- উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী-1জন
- সহকারী প্রকৌশলী-১জন
- উপ-সহকারী প্রকৌশলী-৩ জন

কর্মচারী: 14 জন .

- কারিগরী-6 জন
- অন্যান্য- 7 জন

## ০৩.গ্রাহক প্রতিবেদন:

ক্রমিক নং	গ্রাহক শ্রেণী	সংখ্যা(নভে-23 পর্যন্ত)
১	এলটি -এ (আবাসিক)	34234
২	এলটি বি (সেচ)	341
৩	এলটি সি-১ ( ক্ষুদ্র শিল্প)	466
৪	এলটি সি-২ (নির্মানাধীন শিল্প)	2
৫	এলটি ডি-১ ( মসজিদ, মন্দির,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)	387
৬	এলটি ডি-২ ( পৌরসভার রাস্তার বাতি, চার্জিং	47

	স্টেশন)	
৭	এলটি ডি-৩ (ব্যটারী চার্জিং স্টেশন)	36
৮	এলটি ই ( বানিজ্যিক)	5900
৯	এলটি-টি ( অস্থায়ী সংযোগ)	4
১০	এমটি -১ ( মধ্যম চাপ আবাসিক)	2
১১	এমটি-২ ( অফিস ভবন)	8
১২	এমটি ৩ (ইন্ডাস্ট্রি)	13
১৩	এমটি-৪ ( নির্মাধীন)	0
১৪	এমটি-৫ ( সেবা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান)	6
	মোট গ্রাহক	41530

## ০৪.কারিগরি তথ্য:

৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের প্রতিবেদনঃ

উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা	সর্বোচ্চ চাহিদা	
১	১০/১৩.৩৩ x ২=২০/26.66 এমভিএ	17.5 মেগাওয়াট (পীক)	১০ মেগাওয়াট (অফ পীক)

বৈদ্যুতিক লাইনের পরিমানঃ

ক্রমিক নং	ভোল্টেজ লেভেল	দৈর্ঘ্য (কিমিঃ)
০১	৩৩ কেভি	17
০২	১১ কেভি	43
০৩	১১/০.৪ কেভি	86
০৪	০.৪ কেভি	110
	মোট	256

ট্রান্সফরমারের সংখ্যাঃ

ক্রমিক নং	ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা ( কেভিএ)	সংখ্যা	মোট কেভিএ
০১	২৫০	44	11000
০২	২০০	84	16800
০৩	১০০	43	4300

০৫	৫০	5	250
০৬	২৫	3	75
মোট		179	32425

## ০৫. ফিডার সম্পর্কিত প্রতিবেদনঃ

ক) ৩৩ কেভি ফিডারঃ 1 টি

১। ওয়াপদা

ক্রঃ নং	ফিডারের নাম	ফিডারের দের্ঘ্য(কিঃ মিঃ)	লোড( মেঃওঃ)	কন্ডাকটর	মন্তব্য
1	ওয়াপদা	14	7	মার্লিন	লোড মধুখালী বি/স সহ

খ) ১১ কেভি ফিডারঃ ৪ টি

ক্রঃ নং	ফিডারের নাম	ফিডারের দের্ঘ্য(কিঃ মিঃ)	লোড( মেঃওঃ)	কন্ডাকটর	গ্রাহক সংখ্যা	মন্তব্য
1	শহর-১ (পারনান্দুয়ালী)	8	3.5	মার্লিন, ডগ	7628	
2	শহর-২(জর্জ)	5	2.5	মার্লিন, ডগ	4482	

	কোর্ট)					
3	শহর-৩(পুলিশ লাইন)	11	3	মার্লিন,ডগ	6668	
4	শহর-৪ (আলমখালী)	21	1.5	মার্লিন,ডগ	4682	
5	শহর-৫(পারলা)	9	1.5	মার্লিন,ডগ	2658	
6	শহর-৭( ডিসি অফিস)	5	3	মার্লিন,ডগ	6218	
7	টেক্সটাইল	10	1.5	মার্লিন,ডগ	3494	
8	আরএফএল	17	1.5	মার্লিন,ডগ	2309	

### ০৬.স্মার্ট প্রি পেমেন্ট মিটার স্থাপনের তথ্যঃ

ক্রঃ নং	মোট স্থাপন	১-ফেজ	৩-ফেজ	মন্তব্য
1	12020	11656	364	

### ০৭.ট্যারিফ ওয়াইজ প্রি পেমেন্ট মিটারের তথ্যঃ

ক্রঃ নং	ট্যারিফ	গ্রাহক সংখ্যা	মন্তব্য
১	আবাসিক	9235	
২	বানিজ্যিক	2261	
৩	ডি-১	244	
৪	সি-১	179	
৫	ডি-৩	32	
৬	সেচ	28	
৭	ডি-২	27	

৮	অস্থায়ী(এলটি-টি)	৪	
৯	সি-২	৬	
	মোট	১২০২০	

### ০৪.মসজিদ,মন্দির এবং পৌরসভায় স্মার্ট প্রি পেমেন্ট মিটার স্থাপনের তথ্যঃ

মসজিদ মন্দিরের সংখ্যা		স্থাপিত প্রি পেমেন্ট মিটারের সংখ্যা
১ ফেজ	১৯০ টি	১৯০ টি
৩ ফেজ	২৫ টি	২২ টি
মোট	২১৫ টি	২১২ টি

পৌরসভায় মিটার সংখ্যা	স্থাপিত প্রি পেমেন্ট মিটারের সংখ্যা
২৯ টি	১৪ টি

### ০৯.উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

ক্রমিক নং	উন্নয়ন কাজের বিবরণ	চলমান প্রকল্পে কাজের সংস্থান	বাস্তবায়ন
০১।	নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ	৩৪.৪১ কিঃমিঃ	কাজ চলমান

			আছে।
০২।	বিতরণ লাইন পুনর্বাসন/ আপগ্রেডেশন	59.88 কিঃমিঃ	কাজ চলমান আছে।
০৩।	নতুন বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন	45 টি	কাজ চলমান আছে।
০৪।	নতুন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মান	২৬.৬৬ এমভিএ	কাজ চলমান আছে।